



48 Module x 185W = 8,88 KWp
dachparallel

Anlagenkonfiguration	
Anlage	8,88 KWp
	Wohnhaus
Modultyp	Shunda
Moduleistung [Wp]	185
Höhe [mm]	1580
Breite [mm]	808
Tiefe [mm]	35
Wechselrichter	SM 4200 S
Maximaleistung [kVA]	4,08
Nennleistung [kVA]	3,9
Anzahl Wechselrichter	2
Anzahl Strings	3
Anzahl Module pro String	9
Stromnummern	1 bis 6
Überdimensionierung	1,06
Anzahl der Module	48
Gesamtleistung [kW]	8,88
Anlagenleistung [kW]	8,88

Projekt	
Objekt	WOHNHAUS
Abzahl	1
Modell	M1:100
Autoc	JC
Ordner	POLLING_04.03.2010
Änderungen:	